

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga dojazdowa do gruntów rolnych nr D-1170/2 (664 007S)						
1 Podbudowa kod CPV 45223000-8						
1	KNNR 6 d.1 0103-03	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 200.00*3.00	m ²		
				m ²	600.000	
					RAZEM	600.000
2	KNNR 6 d.1 0102-02	D.04.01.01	Wykonanie koryta gł. 20 cm w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni 200.00*1.60	m ²		
				m ²	320.000	
					RAZEM	320.000
3	KNNR 1 d.1 0207-02	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - odwiezienie ziemi z koryta 200.00*1.60*0.20	m ³		
				m ³	64.000	
					RAZEM	64.000
4	KNNR 1 d.1 0208-02	D.04.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dalsze 2 km odwozu ziemi z koryta Krotność = 2 200.00*1.60*0.20	m ³		
				m ³	64.000	
					RAZEM	64.000
2 Nawierzchnia kod CPV 45233000-9						
5	KNR 2-31 d.2 0204-03	D.05.02.01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 200.00*4.00	m ²		
				m ²	800.000	
					RAZEM	800.000
6	KNR 2-31 d.2 0204-05	D.05.02.01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 200.00*4.00	m ²		
				m ²	800.000	
					RAZEM	800.000
7	KNR 2-31 d.2 0204-06	D.05.02.01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu - dalsze 3 cm grubosci nawierzchni Krotność = 3 200.00*4.00	m ²		
				m ²	800.000	
					RAZEM	800.000
8	KNNR 6 d.2 0309-02	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 200.00*4.00	m ²		
				m ²	800.000	
					RAZEM	800.000
3 Elementy ulic kod CPV 45233280-5						
9	KNNR 6 d.3 0401-03	D.08.06.01 D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na płask bez ław na podsypce cementowo-piaskowej jako obramowanie jezdni 200.00*2	m		
				m	400.000	
					RAZEM	400.000
4 Roboty wykonczeniowe kod CPV 45100000-8						
10	KNNR 6 d.4 1301-07	D.06.03.01	Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm 200.00*0.30*2	m ²		
				m ²	120.000	
					RAZEM	120.000