

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa drogi gminnej w Wilkowiecku ulica Mickiewicza						
1 4510000-8 Roboty przygotowawcze						
1	KNNR 1 d.1 0111-01	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 770.00/1000	km km	0.770	
					RAZEM	0.770
2 45230000-8 Podbudowy						
2	KNNR 6 d.2 0102-01	D.04.01.01	Wykonanie koryta gł. 10 cm w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni 164.90*0.90+(400.00-350.00)*0.60+(651.50-600.00)*0.20 <pod ściek przyjezdniowy>(769.00-208.00)*0.60	m ² m ² m ²	188.710 336.600	
					RAZEM	525.310
3	KNNR 6 d.2 0101-01	D.04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na zjazdach <wjazd zbiorczy>(8.00+5.00)/2*3.00 <wjazd indywidualny>(6.00+5.00)/2*3.00	m ² m ² m ²	19.500 16.500	
					RAZEM	36.000
4	KNNR 1 d.2 0202-06	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - odwiezienie urobku z koryta 525.31*0.10+19.50*0.10+16.50*0.10	m ³ m ³	56.131	
					RAZEM	56.131
5	KNNR 6 d.2 0103-03	D.04.01.01	Wyprofilowanie i zagęszczanie istniejącej konstrukcji nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV 770.00*5.30	m ² m ²	4081.000	
					RAZEM	4081.000
6	KNNR 6 d.2 0107-02	D.04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym stabilizowanym mechanicznie (170.00-128.00)*5.30*0.12+(581.80-208.00)*5.15*0.08*50%+(769.00-581.80)*5.15*0.10*50%	m ³ m ³	151.919	
					RAZEM	151.919
7	KNNR 6 d.2 0113-05	D.04.04.02	Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm <jezdnia>210.80*5.30+(770.00-210.80)*5.15 <wjazd zbiorczy>(8.00+5.00)/2*3.00 <wjazd indywidualny>(6.00+5.00)/2*3.00	m ² m ² m ² m ²	3997.120 19.500 16.500	
					RAZEM	4033.120
8	KNNR 6 d.2 1005-07	D.04.03.01	Skropienie międzywarstwowe nawierzchni drogowych emulsją asfaltową <podbudowa tłuczniowa>4033.12 <warstwa wiążąca>3928.348	m ² m ² m ²	4033.120 3928.348	
					RAZEM	7961.468
3 45230000-8 Nawierzchnia						
9	KNNR 6 d.3 0308-01	D.05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 0/16 mm, o grubości 4 cm 210.80*5.12+(770.00-210.80)*5.06 <wjazd zbiorczy>19.50	m ² m ² m ²	3908.848 19.500	
					RAZEM	3928.348
10	KNNR 6 d.3 0309-02	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o grubości 4 cm 770.00*5.00 <wjazd zbiorczy>19.50	m ² m ² m ²	3850.000 19.500	
					RAZEM	3869.500
4 45230000-8 Wjazdy do posesji						
11	KNNR 6 d.4 0502-03 (analogia)	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni wjazdu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (6.00+5.00)/2*3.00	m ² m ²	16.500	
					RAZEM	16.500
5 45230000-8 Ściek przyjezdniowy						
12	KNR 2-31 d.5 0402-04	D.08.05.01	Wykonanie ławy pod ściek betonowej z oporem, z betonu B-15 (769.00-208.00)*(0.60*0.10+0.10*0.10)	m ³ m ³	39.270	
					RAZEM	39.270
13	KNNR 6 d.5 0606-01	D.08.05.01	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce piaskowej 769.00-208.00	m m	561.000	
					RAZEM	561.000
6 45100000-8 Roboty wykończeniowe						
14	KNNR 6 d.6 0107-01 (analogia)	D.06.03.01	Wyrównanie istniejącej poboczny tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm, średnia grubość 8 cm 208.00*0.40*2*0.08+(770.00-208.00)*0.20*0.08	m ³ m ³	22.304	
					RAZEM	22.304