

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			PODBUDOWA			
1	KNR 2-31 d.1 0101-01	D.04.01.0 1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 590.00*4.00	m ² m ²	 2360.000	
					RAZEM	2360.000
2	KNR 2-01 d.1 0202-01	D.04.01.0 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - odwiezienie urobku z koryta 590.00*4.00*0.20	m ³ m ³	 472.000	
					RAZEM	472.000
3	KNR 2-31 d.1 0114-05	D.04.04.0 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 402.50*4.00	m ² m ²	 1610.000	
					RAZEM	1610.000
4	KNR 2-31 d.1 0114-05	D.04.04.0 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - materiał z odzysku 187.50*4.00	m ² m ²	 750.000	
					RAZEM	750.000
5	KNR 2-31 d.1 0114-07	D.04.04.0 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 590.00*4.00	m ² m ²	 2360.000	
					RAZEM	2360.000
2			ODWODNIENIE			
6	KNR 2-31 d.2 0605-01	D.06.02.0 1	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 12.00*0.50*0.15	m ³ m ³	 0.900	
					RAZEM	0.900
7	KNR 2-31 d.2 0605-06 analogia	D.06.02.0 1	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z PCV o śr. 30 cm 6.00*2	m m	 12.000	
					RAZEM	12.000
8	KNR 2-31 d.2 0605-03 analogia	D.06.02.0 1	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 30 cm 2*2	ściank ściank	 4.000	
					RAZEM	4.000
9	KNR 2-01 d.2 0307-02	D.06.02.0 1	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) 28.00	m ³ m ³	 28.000	
					RAZEM	28.000