



URZĄD GMINY OPATÓW

UL. KOŚCIUSZKI 27
42-152 OPATÓW

TEL. (+34) 3196093
3196033
FAX (034) 3196081

Opatów, dnia 23.05.2011r.

ZPU 271.1.2011

Dotyczy zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „ Budowę systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów”

Pytanie 1. Zgodnie z art. 29 pkt 1 i 2 Ustawy PZP, nawiązując do odpowiedzi na pytanie nr 5 i 6, biorąc pod uwagę fakt, iż Zamawiający wymaga załączenia do oferty wypełnionego przedmiaru, prosimy o skorygowanie przedmiarów- określenie jednoznacznie zakresu zamówienia.

Odpowiedź. Poniżej podajemy zakres robót objęty zamówieniem „ Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów”

Zamówienie obejmuje :

1. Budowę oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej o przepustowości 250 m³ /d .

W ramach budowy oczyszczalni ścieków wykonane zostaną następujące obiekty:

- pompownia ścieków surowych;
- budynek technologiczno-socjalny;
- komora rozdziału;
- reaktor biologiczny;
- komora pomiarowa ilości ścieków;
- umocnienie kanału ścieków oczyszczonych – punkt poboru próbek ścieków oczyszczonych;
- wylot kanału ścieków oczyszczonych do odbiornika;
- pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego z komorą zasuw;
- zbiornik osadu nadmiernego;
- stanowisko zlewcze ścieków dowożonych wraz z tacą najazdową;
- stacja transformatorowa;
- agregat prądotwórczy;
- wiata gospodarcza;
- rurociągi i kanały międzyobiektowe;
- doprowadzenie ścieków surowych do oczyszczalni;
- drogi wewnętrzne z podjazdem i place;
- miejsca postojowe;
- ogrodzenie terenu oczyszczalni;
- doprowadzenie wody;
- doprowadzenie energii elektrycznej.

2. **budowę sieci kanalizacji sanitarnej:** kanały sanitarne grawitacyjne Ø 200 – 5 794mb, Ø 250 - 894m; kanał sanitarny tłoczny Ø 110 – 22,5m,
3. **budowę przepompowni ścieków** – 2 szt.,
4. **budowę przyłączy kanalizacyjnych** – 219 szt.;

Z załączonych do SIWZ przedmiarów robót należy wykluczyć (nie wyceniać)

1. „Przedmiaru robót : Kanalizacja sanitarna Opatów, Iwanowice Duże, Iwanowice Małe Gmina Opatów- Opatów kanalizacja sanitarna D 200- CPV 45231”- nie wyceniać ;
2. „ W przedmiarze robót : Kanalizacja sanitarna Opatów, Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Gmina Opatów- Opatów rurociągi tłoczne- CPV 45231 P-SR, P3-SR3” nie wyceniać kanału tłoczego P3-SR3

Pytanie 2. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geotechnicznej na stronie internetowej Zamawiającego.

Odpowiedź. Dokumentacja geotechniczna została zamieszczona na stronie internetowej UG w dniu 20.05.2011r.

Pytanie 3. Czy należy przyjąć do wyceny kanał tłoczny od P3 do SR3?

Odpowiedź. Nie należy przyjmować do wyceny kanału tłoczego od P3 do SR3.

WÓJT

mgr inż. Bogdan Sośniak