
PRZEDMIAR ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń przedszkola
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa im. J. Tuwima w Złochowicach ul. Wesola 3; 42-151 Waleńców
INWESTOR : Szkoła Podstawowa im. J. Tuwima w Złochowicach
ADRES INWESTORA : ul. Wesola 3; 42-151 Waleńców

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Ryszard Hulboj (Ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 08 sierpień 2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08 sierpień 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty remontowe i renowacyjne					
1 Roboty wyburzeniowe					
1	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowej. Demontaż drobnych elementów oraz materiały odpadowe do wywiezienia i utylizacji należy wkalkulować w cenę robót.	m ³		
d.1	0348-04	(0.28*1.8*2.2)+(0.28*1*2.2)+(0.09*1.61*3)	m ³	2.160	
				RAZEM	2.160
2	KNR 4-01	Poszeżenie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - drzwi. Demontaż drobnych elementów oraz materiały odpadowe do wywiezienia i utylizacji należy wkalkulować w cenę robót.	m ³		
d.1	0329-05	(0.16*0.34*2.2)+(0.11*0.28*2.2)+(0.16*0.12*2.2)+(0.1*0.36*2.2)+(0.1*0.12*2.2)	m ³	0.335	
				RAZEM	0.335
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 - drzwi. Demontaż drobnych elementów oraz materiały odpadowe do wywiezienia i utylizacji należy wkalkulować w cenę robót.	szt.		
d.1	0353-07	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej. Demontaż drobnych elementów oraz materiały odpadowe do wywiezienia i utylizacji należy wkalkulować w cenę robót.	m ²		
d.1	0811-07	4.809	m ²	4.809	
				RAZEM	4.809
5	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek. Demontaż drobnych elementów oraz materiały odpadowe do wywiezienia i utylizacji należy wkalkulować w cenę robót.	m ²		
d.1	0819-15	28.44	m ²	28.440	
				RAZEM	28.440
6	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokółków. Demontaż drobnych elementów oraz materiały odpadowe do wywiezienia i utylizacji należy wkalkulować w cenę robót.	m ²		
d.1	0816-06	49.60	m ²	49.600	
				RAZEM	49.600
7	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach. Demontaż drobnych elementów oraz materiały odpadowe do wywiezienia i utylizacji należy wkalkulować w cenę robót.	m ²		
d.1	0211-01	49.60	m ²	49.600	
				RAZEM	49.600
8	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian z płyt - boazeria. Demontaż drobnych elementów oraz materiały odpadowe do wywiezienia i utylizacji należy wkalkulować w cenę robót.	m ²		
d.1	0426-04	28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
9	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet. Demontaż drobnych elementów oraz materiały odpadowe do wywiezienia i utylizacji należy wkalkulować w cenę robót.	m ²		
d.1	1205-01	[(4.71+2.94)*2*2.7]-[(0.8*2.0*2)+(1.45*1.6)]	m ²	35.790	
		[(4.71+2.59)*2*2.7]-[(0.8*2.0)+(1.45*1.6)]	m ²	35.500	
				RAZEM	71.290
10	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2. Demontaż drobnych elementów oraz materiały odpadowe do wywiezienia i utylizacji należy wkalkulować w cenę robót.	m ²		
d.1	1202-09	56.07+47.72+50.78+18.12+41.1+24.06+100.92	m ²	338.770	
				RAZEM	338.770
11	KNR-W 4-01	Usunięcie z parteru budynku odpadów i gruzu	m ³		
d.1	0106-04	3.54	m ³	3.540	
				RAZEM	3.540
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-11 0108-12	3.54	m ³	3.540	
				RAZEM	3.540
2 45111300-1 Roboty murarskie i tynkarskie i okładzinowe					
13	wycena indywidualna	Odtworzenie uszkodzonych schodów betonowych - zewnętrznych. Schody betonowe o rzucie 2*1,6m. Podest 1,6*1m z czterema stopniami 17*34cm, obustronne poręcze z profili stalowych pomalowanych proszkowo.	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek L-19	gniazd.		
d.2	0346-01	14	gniazd.	14.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14.000
15	KNR-W 2-02 d.2 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L - 19 (2*2)+(1.2*10)	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
16	KNR 4-01 d.2 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 14*1.0	m ² m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
17	KNR-W 2-02 d.2 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwę 50-02 (1.8+1.7+0.94+0.66+0.94)*3+3.04*3	m ² m ²	27.240	
				RAZEM	27.240
18	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - wyrównanie powierzchni 56.07+47.72+50.78+18.12+41.1+24.06+100.92	m ² m ²	338.770	
				RAZEM	338.770
19	NNRNKB 202 d.2 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian przed układaniem płytek i malowaniem ścian oraz sufitów 56.07+47.72+50.78+18.12+41.1+24.06+100.92	m ² m ²	338.770	
				RAZEM	338.770
20	KNR-W 2-02 d.2 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na działanie środków myjących i dezynfekujących - kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. 56.07+47.72+50.78+18.12+41.1+24.06+100.92	m ² m ²	338.770	
				RAZEM	338.770
21	NNRNKB 202 d.2 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie podłogi przed ułożeniem masy samopoziomującej oraz przed ułożeniem wykładziny Krotność = 2 12.72+6.77+10.94+9.58+1.88+3.98+49.6	m ² m ²	95.470	
				RAZEM	95.470
22	NNRNKB 202 d.2 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm. Łazienka, kuchnia, wiatrołap 4.33+9.58+3.98	m ² m ²	17.890	
				RAZEM	17.890
23	KNR 0-29 d.2 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie - zabezpieczenie podłogi łazienek - ścian do wysokości 1,0 m Łazienka, kuchnia, wiatrołap 4.33+9.58+3.98	m ² m ²	17.890	
				RAZEM	17.890
24	NNRNKB 202 d.2 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Łazienka, kuchnia, wiatrołap Krotność = 15 4.33+9.58+3.98	m ² m ²	17.890	
				RAZEM	17.890
25	KNR 0-29 d.2 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 - zabezpieczenie podłóg Łazienka, kuchnia, wiatrołap 4.33+9.58+3.98	m ² m ²	17.890	
				RAZEM	17.890
26	KNR 0-12 d.2 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x30 cm - na klej, zaprawa spoinująca zabezpieczająca przed rozwojem pleśni, glonów, grzybów itp. - kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. 8.53	m ² m ²	8.530	
				RAZEM	8.530
27	KNR 0-12 d.2 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 60x30 cm - na klej, zaprawa spoinująca zabezpieczająca przed rozwojem pleśni, glonów, grzybów itp. - kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. 9.58+1.88+3.98	m ² m ²	15.440	
				RAZEM	15.440
28	KNR 0-12 d.2 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20*20 cm kolor do uzgodnienia z inwestorem - na klej, zaprawa spoinująca zabezpieczająca przed rozwojem pleśni, glonów, grzybów itp. 28.45	m ² m ²	28.450	
				RAZEM	28.450

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm , układanych metodą zwykłą, zaprawa spoinująca zabezpieczająca przed rozwojem pleśni, glonów, grzybów itp. - kolorystka do uzgodnienia z inwestorem. 4.45	m ² m ²	 4.450	 RAZEM 4.450
30 d.2	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 8.6	m m	 8.600	 RAZEM 8.600
31 d.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych dwukolorowych z wstawieniem elementów z wykładziny o innym kolorze rulonowe bez warstwy izolacyjnej z atestem higienicznym oraz atestem na niepalność np. Tarkett z wywinięciem na ściany 10 cm - do Rx1,1 za dodatkowy nakład pracy na wywinięcie wykładziny. - kolorystka do uzgodnienia z inwestorem. Szatnia, korytarz, pok. nauczycielski, pok. zajęć 12.72+6.77+10.94+49.60	m ² m ²	 80.030	 RAZEM 80.030
32 d.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 12.72+6.77+10.94+49.60	m ² m ²	 80.030	 RAZEM 80.030
3 45421000-4		Stolarka			
33 d.3	KNNR 2 1104- 02	Montaż ościeżnic drewnianych - 90 cm 7	m ² m ²	 7.000	 RAZEM 7.000
34 d.3	KNNR 2 1103- 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - 90 cm np. PORTA okleina PCV o grubości 0.3 mm z wkładką typu Yale, szyldem i klamką metalową 7	m ² m ²	 7.000	 RAZEM 7.000
35 d.3	wycena indywidualna	Demontaż starych drzwi zewnętrznych z ościeżnicą. Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych 90/205 z wkładką typu Yale, szyldem i klamką metalową 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
4		Wyposażenie przedszkola			
36 d.4	wycena indywidualna	DOSTAWA Z MONTAŻEM DLA WSZYSTKICH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ. I. KUCHNIA: meble kuchenne i osprzet: 1. Umywalka z osprzętem (bateria, odpływ, zawory odcinające) kpl.1 2. Kuchenka elektr. 4 palnikowa, piekarnik, z osprzętem kpl.1 3. Zlewozmywak jednokomorowy (bateria, odpływ, zawory odcinające) kpl.1 4. Zmywarko - wypaźarka podblatowa (odpływ, zawory odcinające) kpl.1 5. Okap z podłączeniem nad kuchenką elektryczną kpl.1 6. Szafki kuchenne dolne z blatem roboczym o szer. 60 cm. kpl.1 7. Szafki kuchenne górne. kpl.1 8. Kuchenka mikrofalowa z zasilaniem kpl.1 9. Chłodziarko – zamrażarka podblatowa z zasilaniem kpl.1 10. Zestaw naczyń kuchennych, kpl.1 11.Oświetlenie kuchni - oprawa na suficie, gniazda elektryczne kpl.1 Razem meble kuchenne:	kpl		
		II. Łazienka dla przedszkolaków:osprzet montować zgodnie z normami dotyczącymi wysokości dla przedszkoli. 12.Drzwiczeki systemowe -ERIDANI-kowbojki 60/1 kpl.1 13.Szczotki do kabin WC montowane na ścianie kpl.2 14.Brodzik 60*60cm z baterią naścienną, węzłem i uchwytem kpl.1			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15.Umywalka z osprzętem 35cm (bateria,odpływ, zawory odcinające) kpl.2 16.Muszle klozetowe dziecięce z dolnopłukiem i sedesem, kpl.2 17.Grzejnik CO z głowicą i grzałką elektryczną kpl.1 18.Póleczki na szczoteczki do zębów kpl.2 19.Lustro okrągłe o średnicy 50cm montowane między umywalkami kpl.1 20.Dozownik mydła montowany między umywalkami kpl.1 21.Dozownik na rolki papierowe montowany między umywalkami kpl.1 22.Wentylator elektryczny montowany do kanału wywiewnego kpl.1 23.Oprawa oświetleniowa sufitowa oraz gniazdo el. między umywalk. kpl.1 Razem wyposażenie łazienki dla przedszkolaków: III.Szatnia: 24.Sześciostanowiskowy zestaw szatniowy "PICASSO" kpl.2 25.Trzystanowiskowy zestaw szatniowy "PICASSO" kpl.2 26.Ławeczka szatniowa kpl.1 27.Oprawa oświetleniowa sufitowa oraz gniazdo el. kpl.1 Razem wyposażenie szatni dla przedszkolaków IV.Pokój zajęć: 28.Stolik do pokoju zajęć dla przedszkolaków kpl.5 29.Krzeselka do pokoju zajęć dla przedszkolaków kpl.20 30.Szafa duża kpl.1 31.Zestaw mebli "olówek" kpl.1 32.Szafa "motylek" kpl.5 33.Biurko nauczycielskie kpl.1 34.Fotel nauczycielski kpl.1 35.Szafa na leżaczki kpl.1 36.Leżaczki z materacykami kpl.20 37.Tablica szkolna kpl.1 38.Gaśnice ppoż. z szafkami kpl.2 39.Kosze na śmieci dla wszystkich pomieszczeń szt.6 40.Oprawy oświetleniowe sufitowe oraz gniazda el. kpl.1 Razem wyposażenie pokoju zajęć dla przedszkolaków: Razem całość wyposażenia dla remontowanych pomieszczeń przedszkola.....			
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000