
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do pól
ADRES INWESTYCJI : Nr 664 001 (D-606/2) w Waleńczowie ul. Szkolna
INWESTOR : Gmina Opatów
ADRES INWESTORA : 42-152 Opatów, ul. Kościuszki 27
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Teresa Zimoch (drogowa)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Grzegorz Niezgoda (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : maj 2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 664 001 S w Waleńczowie			
1	Roboty przygotowawcze	1	1
2	Podbudowa	2	10
3	Nawierzchnia	11	12
4	Roboty wykończeniowe	13	14

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 664 001 S w Waleńczowie						
1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.670	km km	 0.670	
					RAZEM	0.670
2			Podbudowa			
2 d.2	KNNR 6 0101-01	D.04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni Krotność = 1.5 (650.00-561.00)*5.10	m ² m ²	 453.900	
					RAZEM	453.900
3 d.2	KNNR 6 0102-01	D.04.01.01	Wykonanie koryta gł. 15 cm w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni. Krotność = 1.5 (561.00-375.00)*1.00+19.00*1.50+1.00*1.60	m ² m ²	 216.100	
					RAZEM	216.100
4 d.2	KNNR 1 0202-07 0208-02	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość 4 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi - odwiezienie urobku z koryta (561.00-375.00)*1.00*0.15+(650.00-561.00)*5.10*0.15+19.00*1.50+1.00*1.60*0.15	m ³ m ³	 124.725	
					RAZEM	124.725
5 d.2	KNNR 6 0113-01 z.o.2.6. 9901-02	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszyw niezwiązanych 31,5/63 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniu i jezdni (561.00-375.00)*1.00+19.00*1.50+1.00*1.60	m ² m ²	 216.100	
					RAZEM	216.100
6 d.2	KNNR 6 0113-01	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszyw niezwiązanych 31,5/63 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm na całej szerokości jezdni (650.00-561.00)*5.10	m ² m ²	 453.900	
					RAZEM	453.900
7 d.2	KNNR 6 0103-03	D.04.01.01	Wyprofilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 650.00*5.10+20.00*3.60	m ² m ²	 3387.000	
					RAZEM	3387.000
8 d.2	KNNR 6 0113-05	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszyw niezwiązanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 7 cm na całej szerokości jezdni Krotność = 0.7 650.00*5.10+20.00*3.60	m ² m ²	 3387.000	
					RAZEM	3387.000
9 d.2	KNNR AT-03 0202-01	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 <podbudowa z kruszyw>650.00*5.10+20.00*3.60	m ² m ²	 3387.000	
					RAZEM	3387.000
10 d.2	KNNR AT-03 0202-02	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 <warstwa wiążąca>650.00*5.10+20.00*3.60	m ² m ²	 3387.000	
					RAZEM	3387.000
3			Nawierzchnia			
11 d.3	KNNR 6 0308-01	D.05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11W o grubości 4 cm 650.00*5.10+20.00*3.60	m ² m ²	 3387.000	
					RAZEM	3387.000
12 d.3	KNNR 6 0309-01	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S o grubości po zagęszczeniu 3 cm 650.00*5.00+20.00*3.50	m ² m ²	 3320.000	
					RAZEM	3320.000
4			Roboty wykończeniowe			
13 d.4	KNNR 1 0501-01	D.06.03.01	Ręczne plantowanie powierzchni poboczy przed umocnieniem 650.00*0.40*2+20*0.20*2	m ² m ²	 528.000	
					RAZEM	528.000
14 d.4	KNNR 6 0107-02 z.o.2.6. 9901-02	D.06.03.01 a	Umocnienie poboczy kruszywem niezwiązanym 0/31,5 mm, zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm (650.00*0.40*2+20*0.20*2)*0.15	m ³ m ³	 79.200	
					RAZEM	79.200