

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Opatów				
1.1			Roboty pomiarowe				
1 d.1. 1	KNR 2-01 0121-02	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowy	ha	0.113		
1.2			Roboty ziemne				
2 d.1. 2	KNR 2-31 0101-01	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości placu postojowego, dróg wewnętrznych i pod ławkami w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	656.620		
3 d.1. 2	KNR 2-31 0101-02	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości placu postojowego, dróg wewnętrznych i pod ławkami w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	656.620		
4 d.1. 2	KNR 2-01 0202-03	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - odwiezienie urobku z koryta	m ³	164.150		
5 d.1. 2	KNR 2-01 0125-02	D.01.02.02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²	509.600		
1.3			Roboty nawierzchniowe dz.561/4 i 562/6				
6 d.1. 3	KNR 2-31 0402-04	D.08.01.01b	Ława pod krawężniki i obrzeże betonowa z oporem	m ³	6.503		
7 d.1. 3	KNR 2-31 0403-03	D.08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	102.500		
8 d.1. 3	KNR 2-31 0114-05	D.04.04.02	Podbudowa z kruszyw niezwiązanych (łamanych) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 0.75	m ²	637.010		
9 d.1. 3	KNR 2-31 0511-03	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	318.505		
10 d.1. 3	KNR 2-31 0511-03	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	318.505		
11 d.1. 3	KNR 2-31 0407-04	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - teren zieleni	m	79.880		
12 d.1. 3	KNR 2-31 0114-07	D.04.04.02	Podbudowa z kruszyw niezwiązanych (łamanych) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	61.500		
13 d.1. 3	KNR 2-31 0407-04	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - chodnik + altana	m	53.000		
14 d.1. 3	KNR 2-31 0511-02	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	61.500		
15 d.1. 3	KNR 2-31 0407-04	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obramowanie nawierzchni pod ławkami	m	42.000		
16 d.1. 3	KNR 2-31 0511-02	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (nawierzchnia pod ławkami)	m ²	14.000		
1.4			Roboty nawierzchniowe dz.560/1				
17 d.1. 4	KNR 2-31 0813-03		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	79.500		
18 d.1. 4	KNR AT-06 0101-03		Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku III (krawężniki drogowe)	t	7.550		
19 d.1. 4	KNR AT-06 0108-02		Przewóz materiałów budowlanych - krawężniki z rozbiórki na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II	kurs	1.000		
20 d.1. 4	KNR 2-31 0117-01	D.04.04.02	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tuczni kamiennego twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m ²	470.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
21 d.1. 4	KNR 2-31 0117-02	D.04.04.02	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3	m ²	470.000		
22 d.1. 4	KNR 2-31 0402-04	D.08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	3.300		
23 d.1. 4	KNR 2-31 0403-03	D.08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	110.000		
24 d.1. 4	KNR 2-31 0511-03	D.08.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	470.000		
1.5			Architektura parkowa i urządzenia zabawowe				
25 d.1. 5	KNR 2-21 0607-01 (analogia)	D.09.01.02	Ławki parkowe drewniane z oparciem	szt	7.000		
26 d.1. 5	KNR 2-21 0606-01 (analogia)	D.09.01.02	Piaskownica drewniana prostokątna 200 x 300 cm z siedziskami	szt	1.000		
27 d.1. 5	Kalkulacja własna	D.09.01.02	Huśtawka pojedyncza drewniana - siedzisko typu kubetek	szt	3.000		
28 d.1. 5	Kalkulacja własna	D.09.01.02	Zabawka na sprężynie	szt	3.000		
29 d.1. 5	Kalkulacja indywidualna	D.09.01.02	Zestaw zabawowy	szt	1.000		
30 d.1. 5	KNR 2-31 0702-02 (analogia)		Montaż kosza na śmieci metalowego z daszkiem na słupku	szt.	6.000		
31 d.1. 5	KNR 2-31 0702-02 (analogia)		Montaż regulaminu placu rekreacyjnego na słupku z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	1.000		
1.6			Trawniki i zadrzewienie				
32 d.1. 6	KNR 2-21 0404-04	D.09.01.01	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	ha	0.050		
33 d.1. 6	KNR 2-21 0323-05	D.09.01.01	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.	15.000		
2			Wilkowicko				
2.1			Roboty ziemne				
34 d.2. 1	KNR 2-01 0125-02	D.01.02.02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²	300.000		
35 d.2. 1	KNR 2-01 0125-06	D.01.02.02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	300.000		
2.2			Roboty nawierzchniowe				
36 d.2. 2	KNR 2-31 0402-04	D.08.03.01	Ława pod obrzeże betonowa z oporem	m ³	0.823		
37 d.2. 2	KNR 2-31 0407-04	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obramowanie nawierzchni pod ławkami	m	42.000		
38 d.2. 2	KNR 2-31 0511-02	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (nawierzchnia pod ławkami)	m ²	14.000		
2.3			Architektura parkowa i urządzenia zabawowe				
39 d.2. 3	KNR 2-21 0607-01 (analogia)	D.09.01.02	Ławki parkowe drewniane z oparciem	szt	7.000		
40 d.2. 3	KNR 2-21 0606-01 (analogia)	D.09.01.02	Piaskownica drewniana prostokątna 200 x 300 cm z siedziskami	szt	1.000		
41 d.2. 3	Kalkulacja indywidualna	D.09.01.02	Huśtawka pojedyncza drewniana - siedzisko typu kubetek	szt	3.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Kalkulacja d.2. własna 3	D.09.01.02	Zabawka na sprężynie	szt	3.000		
43	Kalkulacja indywidualna d.2. 3	D.09.01.02	Zestaw zabawowy	szt	1.000		
44	KNR 2-31 d.2. 0702-02 (analogia) 3		Montaż kosza na śmieci metalowego z daszkiem na słupku	szt.	4.000		
45	KNR 2-31 d.2. 0702-02 (analogia) 3		Montaż regulaminu placu rekreacyjnego na słupku z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	1.000		
2.4			Trawniki i zadrzewienie				
46	KNR 2-21 d.2. 0404-04 4	D.09.01.01	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	ha	0.030		
47	KNR 2-21 d.2. 0323-05 4	D.09.01.01	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.	10.000		
3			Iwanowice Małe				
3.1			Roboty ziemne				
48	KNR 2-01 d.3. 0125-02 1	D.01.02.02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²	216.000		
49	KNR 2-21 d.3. 0404-04 1	D.09.01.01	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	ha	0.022		
3.2			Roboty nawierzchniowe				
50	KNR 2-31 d.3. 0402-04 2	D.08.03.01	Ława pod obrzeże betonowa z oporem	m ³	0.823		
51	KNR 2-31 d.3. 0407-04 2	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obramowanie nawierzchni pod ławkami	m	42.000		
52	KNR 2-31 d.3. 0511-02 2	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (nawierzchnia pod ławkami)	m ²	14.000		
3.3			Architektura parkowa i urządzenia zabawowe				
53	KNR 2-21 d.3. 0607-01 (analogia) 3	D.09.01.02	Ławki parkowe drewniane z oparciem	szt	7.000		
54	KNR 2-21 d.3. 0606-01 (analogia) 3	D.09.01.02	Piaskownica drewniana prostokątna 200 x 300 cm z siedziskami	szt	1.000		
55	Kalkulacja indywidualna d.3. 3	D.09.01.02	Huśtawka pojedyncza drewniana - siedzisko typu kubełek	szt	3.000		
56	Kalkulacja własna d.3. 3	D.09.01.02	Zabawka na sprężynie	szt	3.000		
57	Kalkulacja indywidualna d.3. 3	D.09.01.02	Zestaw zabawowy	szt	1.000		
58	KNR 2-31 d.3. 0702-02 (analogia) 3		Montaż kosza na śmieci metalowego z daszkiem na słupku	szt.	4.000		
59	KNR 2-31 d.3. 0702-02 (analogia) 3		Montaż regulaminu placu rekreacyjnego na słupku z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	1.000		
3.4			Trawniki i zadrzewienie				
60	KNR 2-21 d.3. 0404-04 4	D.09.01.01	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	ha	0.020		
61	KNR 2-21 d.3. 0323-05 4	D.09.01.01	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.	10.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie:

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - utworzenie miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Opatów
ADRES INWESTYCJI : Opatów - ul. Kościuszki (dz. nr 560/1, 561/4 i 562/6), Wilkowiecko - ul. Mikołaja z Wilkowiecka (dz. nr 588/2), Iwanowice Małe - ul. Długa (dz. nr 127)
INWESTOR : Gmina Opatów
ADRES INWESTORA : 42-152 Opatów, ul. Kościuszki 27
BRANŻA : drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Teresa Zimoch (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Opatów	1	33
1.1	Roboty pomiarowe	1	1
1.2	Roboty ziemne	2	5
1.3	Roboty nawierzchniowe dz.561/4 i 562/6	6	16
1.4	Roboty nawierzchniowe dz.560/1	17	24
1.5	Architektura parkowa i urządzenia zabawowe	25	31
1.6	Trawniki i zadrzewienie	32	33
2	Wilkowiecko	34	47
2.1	Roboty ziemne	34	35
2.2	Roboty nawierzchniowe	36	38
2.3	Architektura parkowa i urządzenia zabawowe	39	45
2.4	Trawniki i zadrzewienie	46	47
3	Iwanowice Małe	48	61
3.1	Roboty ziemne	48	49
3.2	Roboty nawierzchniowe	50	52
3.3	Architektura parkowa i urządzenia zabawowe	53	59
3.4	Trawniki i zadrzewienie	60	61

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Opatów			
1.1			Roboty pomiarowe			
1	KNR 2-01 d.1. 0121-02 1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowy 0.113	ha ha	 0.113	
					RAZEM	0.113
1.2			Roboty ziemne			
2	KNR 2-31 d.1. 0101-01 2	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości placu postojowego, dróg wewnętrznych i pod ławkami w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 656.62	m ² m ²	 656.620	
					RAZEM	656.620
3	KNR 2-31 d.1. 0101-02 2	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości placu postojowego, dróg wewnętrznych i pod ławkami w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 656.62	m ² m ²	 656.620	
					RAZEM	656.620
4	KNR 2-01 d.1. 0202-03 2	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowładzowymi na odległość do 1 km - odwiezienie urobku z koryta 164.15	m ³ m ³	 164.150	
					RAZEM	164.150
5	KNR 2-01 d.1. 0125-02 2	D.01.02.02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 509.60	m ² m ²	 509.600	
					RAZEM	509.600
1.3			Roboty nawierzchniowe dz.561/4 i 562/6			
6	KNR 2-31 d.1. 0402-04 3	D.08.01.01 b	Ława pod krawężniki i obrzeże betonowa z oporem 6.503	m ³ m ³	 6.503	
					RAZEM	6.503
7	KNR 2-31 d.1. 0403-03 3	D.08.01.01 b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 102.5	m m	 102.500	
					RAZEM	102.500
8	KNR 2-31 d.1. 0114-05 3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszyw niezwiązanych (łamanych) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 0.75 637.01	m ² m ²	 637.010	
					RAZEM	637.010
9	KNR 2-31 d.1. 0511-03 3	D.05.03.23 a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 318.505	m ² m ²	 318.505	
					RAZEM	318.505
10	KNR 2-31 d.1. 0511-03 3	D.05.03.23 a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 318.505	m ² m ²	 318.505	
					RAZEM	318.505
11	KNR 2-31 d.1. 0407-04 3	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - teren zieleni 79.88	m m	 79.880	
					RAZEM	79.880
12	KNR 2-31 d.1. 0114-07 3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszyw niezwiązanych (łamanych) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 61.50	m ² m ²	 61.500	
					RAZEM	61.500
13	KNR 2-31 d.1. 0407-04 3	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - chodnik + altana 53.00	m m	 53.000	
					RAZEM	53.000
14	KNR 2-31 d.1. 0511-02 3	D.05.03.23 a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 61.50	m ² m ²	 61.500	
					RAZEM	61.500

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-31 d.1. 0407-04 3	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obramowanie nawierzchni pod ławkami 42.00	m m	 42.000	 42.000
16	KNR 2-31 d.1. 0511-02 3	D.05.03.23 a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (nawierzchnia pod ławkami) 14.00	m ² m ²	 14.000	 14.000
1.4			Roboty nawierzchniowe dz.560/1			
17	KNR 2-31 d.1. 0813-03 4		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 79.50	m m	 79.500	 79.500
18	KNR AT-06 d.1. 0101-03 4		Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku III (krawężniki drogowe) 7.55	t t	 7.550	 7.550
19	KNR AT-06 d.1. 0108-02 4		Przewóz materiałów budowlanych - krawężniki z rozbiórki na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II 1	kurs kurs	 1.000	 1.000
20	KNR 2-31 d.1. 0117-01 4	D.04.04.02	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm 470.00	m ² m ²	 470.000	 470.000
21	KNR 2-31 d.1. 0117-02 4	D.04.04.02	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3 470.00	m ² m ²	 470.000	 470.000
22	KNR 2-31 d.1. 0402-04 4	D.08.01.01 b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 3.30	m ³ m ³	 3.300	 3.300
23	KNR 2-31 d.1. 0403-03 4	D.08.01.01 b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 110.00	m m	 110.000	 110.000
24	KNR 2-31 d.1. 0511-03 4	D.08.03.23 a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 470	m ² m ²	 470.000	 470.000
1.5			Architektura parkowa i urządzenia zabawowe			
25	KNR 2-21 d.1. 0607-01 5 (analogia)	D.09.01.02	Ławki parkowe drewniane z oparciem 7	szt szt	 7.000	 7.000
26	KNR 2-21 d.1. 0606-01 5 (analogia)	D.09.01.02	Piaskownica drewniana prostokątna 200 x 300 cm z siedziskami 1	szt szt	 1.000	 1.000
27	Kalkulacja d.1. własna 5	D.09.01.02	Huśtawka pojedyncza drewniana - siedzisko typu kubetek 3	szt szt	 3.000	 3.000
28	Kalkulacja d.1. własna 5	D.09.01.02	Zabawka na sprężynie 3	szt szt	 3.000	 3.000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	Kalkulacja indywidualna	D.09.01.02	Zestaw zabawowy	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
30	KNR 2-31 d.1. 0702-02 5 (analogia)		Montaż kosza na śmieci metalowego z daszkiem na słupku	szt.		
			6	szt.	6.000	
					RAZEM	6.000
31	KNR 2-31 d.1. 0702-02 5 (analogia)		Montaż regulaminu placu rekreacyjnego na słupku z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
1.6			Trawniki i zadrzewienie			
32	KNR 2-21 d.1. 0404-04 6	D.09.01.01	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	ha		
			0.05	ha	0.050	
					RAZEM	0.050
33	KNR 2-21 d.1. 0323-05 6	D.09.01.01	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
			15	szt.	15.000	
					RAZEM	15.000
2			Wilkowiecko			
2.1			Roboty ziemne			
34	KNR 2-01 d.2. 0125-02 1	D.01.02.02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
			300.00	m ²	300.000	
					RAZEM	300.000
35	KNR 2-01 d.2. 0125-06 1	D.01.02.02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
			300.00	m ²	300.000	
					RAZEM	300.000
2.2			Roboty nawierzchniowe			
36	KNR 2-31 d.2. 0402-04 2	D.08.03.01	Ława pod obrzeże betonowa z oporem	m ³		
			0.823	m ³	0.823	
					RAZEM	0.823
37	KNR 2-31 d.2. 0407-04 2	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obramowanie nawierzchni pod ławkami	m		
			42.00	m	42.000	
					RAZEM	42.000
38	KNR 2-31 d.2. 0511-02 2	D.05.03.23 a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (nawierzchnia pod ławkami)	m ²		
			14.00	m ²	14.000	
					RAZEM	14.000
2.3			Architektura parkowa i urządzenia zabawowe			
39	KNR 2-21 d.2. 0607-01 3 (analogia)	D.09.01.02	Ławki parkowe drewniane z oparciem	szt		
			7	szt	7.000	
					RAZEM	7.000
40	KNR 2-21 d.2. 0606-01 3 (analogia)	D.09.01.02	Piaskownica drewniana prostokątna 200 x 300 cm z siedziskami	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
41	Kalkulacja indywidualna	D.09.01.02	Huśtawka pojedyncza drewniana - siedzisko typu kubetek	szt		
			3	szt	3.000	
					RAZEM	3.000
42	Kalkulacja własna	D.09.01.02	Zabawka na sprężynie	szt		
			3	szt	3.000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	3.000
43	Kalkulacja d.2. indywidualna 3	D.09.01.02	Zestaw zabawowy	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
44	KNR 2-31 d.2. 0702-02 3 (analogia)		Montaż kosza na śmieci metalowego z daszkiem na słupku	szt.		
			4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
45	KNR 2-31 d.2. 0702-02 3 (analogia)		Montaż regulaminu placu rekreacyjnego na słupku z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
2.4			Trawniki i zadrzewienie			
46	KNR 2-21 d.2. 0404-04 4	D.09.01.01	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	ha		
			0.03	ha	0.030	
					RAZEM	0.030
47	KNR 2-21 d.2. 0323-05 4	D.09.01.01	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
			10	szt.	10.000	
					RAZEM	10.000
3			Iwanowice Małe			
3.1			Roboty ziemne			
48	KNR 2-01 d.3. 0125-02 1	D.01.02.02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przetrzaniem	m ²		
			216.00	m ²	216.000	
					RAZEM	216.000
49	KNR 2-21 d.3. 0404-04 1	D.09.01.01	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	ha		
			0.0216	ha	0.022	
					RAZEM	0.022
3.2			Roboty nawierzchniowe			
50	KNR 2-31 d.3. 0402-04 2	D.08.03.01	Ława pod obrzeże betonowa z oporem	m ³		
			0.823	m ³	0.823	
					RAZEM	0.823
51	KNR 2-31 d.3. 0407-04 2	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obramowanie nawierzchni pod ławkami	m		
			42.00	m	42.000	
					RAZEM	42.000
52	KNR 2-31 d.3. 0511-02 2	D.05.03.23 a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (nawierzchnia pod ławkami)	m ²		
			14.00	m ²	14.000	
					RAZEM	14.000
3.3			Architektura parkowa i urządzenia zabawowe			
53	KNR 2-21 d.3. 0607-01 3 (analogia)	D.09.01.02	Ławki parkowe drewniane z oparciem	szt		
			7	szt	7.000	
					RAZEM	7.000
54	KNR 2-21 d.3. 0606-01 3 (analogia)	D.09.01.02	Piaskownica drewniana prostokątna 200 x 300 cm z siedziskami	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
55	Kalkulacja d.3. indywidualna 3	D.09.01.02	Huśtawka pojedyncza drewniana - siedzisko typu kubetek	szt		
			3	szt	3.000	
					RAZEM	3.000
56	Kalkulacja d.3. własna 3	D.09.01.02	Zabawka na sprężynie	szt		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			3	szt	3.000	
					RAZEM	3.000
57	Kalkulacja indywidualna	D.09.01.02	Zestaw zabawowy	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
58	KNR 2-31 d.3.0702-02 3 (analogia)		Montaż kosza na śmieci metalowego z daszkiem na słupku	szt.		
			4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
59	KNR 2-31 d.3.0702-02 3 (analogia)		Montaż regulaminu placu rekreacyjnego na słupku z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
3.4			Trawniki i zadrzewienie			
60	KNR 2-21 d.3.0404-04 4	D.09.01.01	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	ha		
			0.02	ha	0.020	
					RAZEM	0.020
61	KNR 2-21 d.3.0323-05 4	D.09.01.01	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
			10	szt.	10.000	
					RAZEM	10.000