

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 184.5	m ² m ²	184.500	
				RAZEM	184.500
2	KNR 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.150 mm - udział kształtek do 35 % 28.0*0.478	m ² m ²	13.384	
				RAZEM	13.384
3	KNR 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.200 mm - udział kształtek do 35 % 13.0*0.638	m ² m ²	8.294	
				RAZEM	8.294
4	KNR 9-16 0108-01	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową gr. 30 mm 8.0	m ² izo- lacji m ² izo- lacji	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 2-17 0140-01 analogia	Anemostaty kołowe o śr.do 150 mm 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNR-W 2- 02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 68.0	m ² m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
7	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - rastrowa 4x18 W 7	kpl. kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa halogenowa 10	kpl. kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarówki typu LED 10	kpl. kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNNR 5 0209-01 analogia	Przewody kabelkowe 3x1,5 mm ² układane na gotowym podłożu 80.0	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
11	KNNR 5 0209-01 analogia	Taśma typu LED RGB 10.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR-W 2- 02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 68.0	m ² m ²	68.000	
				RAZEM	68.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod do tynkowania - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 543.0	m ² m ²	 543.000	
				RAZEM	543.000
2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod tynkowanie - jednokrotne gruntowanie preparatem głęboko penetrującym 543.0	m ² m ²	 543.000	
				RAZEM	543.000
3	KNR-W 2- 02 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 543.0	m ² m ²	 543.000	
				RAZEM	543.000
4	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 1.6*1.6*0.25*3	m ³ m ³	 1.920	
				RAZEM	1.920
5	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 0-19 0931-08 analogia	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (tzw. ciepłe) 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 120.0	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
8	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 120.0	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
9	KNR 4-01 0535-08 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - rozbiórka parapetów 39.6*0.25	m ² m ²	 9.900	
				RAZEM	9.900
10	KNNR 2 0302-07	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych stalowych 39.6	m m	 39.600	
				RAZEM	39.600