

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POMIESZCZENIE SPOTKAŃ			
1.1		Sufit i ściany			
1	KNR 4-01 d.1. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (5.10+9.30)*3.50*2-(1.30*2.10)*3-(1.40*2.05)-(0.90*2.05)	m ² m ²	 87.895	
				RAZEM	87.895
2	KNR 4-01 d.1. 0354-13 1	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 d.1. 2007-04 1	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.podwójne z kształtow.me- tal.na stropach 5.10*9.30	m ² m ²	 47.430	
				RAZEM	47.430
4	KNR 2-02 d.1. 2006-04 1	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach 47.43	m ² m ²	 47.430	
				RAZEM	47.430
5	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Przed i po gipsowaniu ścian Krotność = 2 87.895	m ² m ²	 87.895	
				RAZEM	87.895
6	KNR 2-02 d.1. 0815-04 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 87.895	m ² m ²	 87.895	
				RAZEM	87.895
7	KNR 2-02 d.1. 1505-05 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 47.43	m ² m ²	 47.430	
				RAZEM	47.430
8	KNR 4-01 d.1. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 87.895	m ² m ²	 87.895	
				RAZEM	87.895
9	KNR 4-01 d.1. 0354-12 1	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.30*3	m m	 3.900	
				RAZEM	3.900
10	KNR 4-01 d.1. 0321-01 1 analogia	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 4-01 d.1. 0322-02 1	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalk. własna d.1. 1 1	Dostawa i montaż rolet okiennych wewnętrznych - 2szt. na jedno okno 1, 30m x 2,0m 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
1.2		Roboty instalacji c.o.			
13	KNR 4-02 d.1. 0520-04 2	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-02 d.1. 0507-01 2	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm 9.3	m m	 9.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9.300
15	KNR 4-01 d.1. 0335-01 2	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 9.3	m m	9.300	
				RAZEM	9.300
16	KNR-W 2- d.1. 15 0106-01 2	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 9.3	m m	9.300	
				RAZEM	9.300
17	KNR 4-01 d.1. 0326-01 2	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 9.3	m m	9.300	
				RAZEM	9.300
18	KNR-W 2- d.1. 15 0417-03 2	Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 15 elementów 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR-W 2- d.1. 15 0412-02 2	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
1.3		Roboty elektryczne			
20	KNR 4-03 d.1. 1134-01 3	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR 4-03 d.1. 1133-02 3	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNNR 5 d.1. 1207-01 3	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 9	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
23	KNNR 5 d.1. 0205-01 3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 9	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
24	KNNR 5 d.1. 1208-01 + 3 KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 9	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
25	KNNR 5 d.1. 0502-04 3	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłkowa do 4x18 W 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
26	KNNR 5 d.1. 0502-01 3	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNNR 5 d.1. 0306-02 3	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNNR 5 d.1. 0308-02 3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		HOL WEJŚCIOWY			
2.1		Sufit, ściany i podłoga			
29	KNR 4-01 d.2. 0807-04 1 analogia	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 2.05*7.40	m ² m ²	 15.170	
				RAZEM	15.170
30	NNRNKB d.2. 202 2702-01 1 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilii popr.o dług. 60 cm- Demontaż starego sufitu Krotność = 0.3 15.17	m ² m ²	 15.170	
				RAZEM	15.170
31	KNR 2-02 d.2. 0607-01 1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 15.17	m ² m ²	 15.170	
				RAZEM	15.170
32	KNR 2-02 d.2. 1106-02 1	Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm 15.17	m ² m ²	 15.170	
				RAZEM	15.170
33	KNR 2-02 d.2. 1106-03 1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3.5 15.17	m ² m ²	 15.170	
				RAZEM	15.170
34	KNR AT-23 d.2. 0101-02 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 15.17	m ² m ²	 15.170	
				RAZEM	15.170
35	KNR AT-23 d.2. 0201-03 1	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 15.17	m ² m ²	 15.170	
				RAZEM	15.170
36	KNR 2-02 d.2. 2004-01 1	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 (4.70+2.60+1.20)*0.50	m ² m ²	 4.250	
				RAZEM	4.250
37	NNRNKB d.2. 202 2702-01 1 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilii popr.o dług. 60 cm 15.17	m ² m ²	 15.170	
				RAZEM	15.170
38	KNR 4- d.2. 010819-15 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2.05+7.40)*2*0.80-(2.10+1.60+1.10+1.05+1.30)*0.80	m ² m ²	 9.400	
				RAZEM	9.400
39	KNR 4-01 d.2. 0711-02 1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 9.40	m ² m ²	 9.400	
				RAZEM	9.400
40	KNR 4-01 d.2. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2.05+7.40)*2*3.20-(2.10+1.60+1.10+1.05)*2.10-(1.30*2.40)-9.40	m ² m ²	 35.675	
				RAZEM	35.675
41	NNRNKB d.2. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Przed i po gipsowaniu ścian Krotność = 2 (2.05+7.40)*2*3.20-(2.10+1.60+1.10+1.05)*2.10-(1.30*2.40)	m ² m ²	 45.075	
				RAZEM	45.075
42	KNR 2-02 d.2. 0815-04 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
		45.075	m ²	45.075	
				RAZEM	45.075
43	KNR 4-01 d.2. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		45.075-17.625	m ²	27.450	
				RAZEM	27.450
44	KNR-W 2- d.2. 02 1521-03 1	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempową - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem- natrysk DIALCOLOR	m ²		
		(2.05+7.40)*2*1.50-(2.10+1.60+1.10+1.05)*1.50-(1.30*1.50)	m ²	17.625	
				RAZEM	17.625
45	KNR-W 2- d.2. 02 1521-06 1	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempową - lakierowanie natrysku	m ²		
		17.625	m ²	17.625	
				RAZEM	17.625
46	KNR 4-01 d.2. 0108-09 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1.428	m ³	1.428	
				RAZEM	1.428
47	KNR 4-01 d.2. 0108-10 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 8	m ³		
		1.428	m ³	1.428	
				RAZEM	1.428
2.2		Roboty elektryczne			
48	KNR 4-03 d.2. 1135-01 2	Demontaż opravek zwykłych do zawieszania	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
49	KNNR 5 d.2. 1207-01 2	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
50	KNNR 5 d.2. 0205-01 2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
51	KNNR 5 d.2. 1208-01 + 2 KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
52	KNNR 5 d.2. 0502-04 2	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x18 W	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
53	KNNR 5 d.2. 0306-02 2	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		ŁAZIENKA			
54	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
55	KNR 4- d.3 010819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		0.85*2.10*2	m ²	3.570	
				RAZEM	3.570
56	KNR 4-01 d.3 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
		0.85*2.10	m ²	1.785	
				RAZEM	1.785

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57	KNR 4-01 d.3 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 0.40*2.10	m ² m ²	 0.840	
				RAZEM	0.840
58	KNR 4-01 d.3 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 0.40*2.10*2	m ² m ²	 1.680	
				RAZEM	1.680
59	KNR AT-22 d.3 0201-05	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm 1.68	m ² m ²	 1.680	
				RAZEM	1.680
60	KNR AT-23 d.3 0218-01	Listwy zakończeniowe obsadzone w grubowarstwowej zaprawie klejowej 2.10*4	m m	 8.400	
				RAZEM	8.400
61	KNR 2-02 d.3 1016-01 analogia	Montaż ościeżnic drzwiowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
62	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone kompletne z klamką i kratką wentylacyjną 0.80*2.0*3	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
63	KNR 13-23 d.3 0503-06	Uzupełnienie pojedynczych płytek glazurowanych 15x15 cm 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
64	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.267	m ³ m ³	 0.267	
				RAZEM	0.267
65	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 8 0.267	m ³ m ³	 0.267	
				RAZEM	0.267
4		Roboty elektryczne			
66	KNR 4-03 d.4 1135-01	Demontaż oprawek zwykłych do zawieszania 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
67	KNNR 5 d.4 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 24	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
68	KNNR 5 d.4 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 24	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
69	KNNR 5 d.4 1208-01 + KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 24	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
70	KNNR 5 d.4 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x18 W 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
71	KNNR 5 d.4 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5		Roboty sanitarne			
72	KNR 4-02 d.5 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	 2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.000
73	KNR-W 2- d.5 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
74	KNR-W 2- d.5 15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
75	KNR-W 2- d.5 15 0115-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
76	KNR-W 2- d.5 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000