

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja schodów w starej części budynku szkoły
ADRES INWESTYCJI : Złochowice, ul. Wesoła 3, 42-151 Waleńczów
INWESTOR : Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Złochowicach
ADRES INWESTORA : Złochowice, ul. Wesoła 3, 42- 151 Waleńczów
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Miron Romański
DATA OPRACOWANIA : 22.05.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.05.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1306-02 analogia	Demontaż kraty na II piętrze do odnowienia i ponownego montażu 1.8*2.0	m ² m ²	 3.600	 3.600
				RAZEM	3.600
2	KNR 4-01 1306-01 analogia	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych (4.30+4.20+4.20+4.20)	m m	 16.900	 16.900
				RAZEM	16.900
3	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie spocznika z desek 3.00*1.80	m ² m ²	 5.400	 5.400
				RAZEM	5.400
4	KNR 4-01 0428-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt paździeżowych 3.31*2.80	m ² m ²	 9.268	 9.268
				RAZEM	9.268
5	KNR 4-01 0211-03	Wyrównanie brzegów schodów 0.30*0.05*43	m ² m ²	 0.645	 0.645
				RAZEM	0.645
6	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - skucie cokolków betonowych 46.00*0.30	m ² m ²	 13.800	 13.800
				RAZEM	13.800
7	KNR AT-17 0109-01 analogia	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm - zmatowienie powierzchni stopnice 0.30*1.48*43	m ² m ²	 19.092	 19.092
				RAZEM	19.092
8	KNR AT-17 0109-01 analogia	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm - zmatowienie powierzchni podstopnice 0.17*1.48*43	m ² m ²	 10.819	 10.819
				RAZEM	10.819
9	KNR AT-17 0109-01 analogia	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm - zmatowienie powierzchni spoczniki 1.40*3.10+1.90*3.00+2.00*3.30+1.74*1.70	m ² m ²	 19.598	 19.598
				RAZEM	19.598
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - spoczniki - grunt do powierzchni nienasiąkliwych poz.4+poz.3+poz.9	m ² m ²	 34.266	 34.266
				RAZEM	34.266
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - stopnice - grunt do powierzchni nienasiąkliwych poz.7	m ² m ²	 19.092	 19.092
				RAZEM	19.092
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - podstopnice - grunt do powierzchni nienasiąkliwych poz.8	m ² m ²	 10.819	 10.819
				RAZEM	10.819
13	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe układane na klej - przygotowanie podłoża poz.10	m ² m ²	 34.266	 34.266
				RAZEM	34.266
14	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe układane na klej metodą kombinowaną poz.10	m ² m ²	 34.266	 34.266
				RAZEM	34.266
15	KNR 0-12II 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża poz.11+poz.12	m ² m ²	 29.911	 29.911
				RAZEM	29.911
16	KNR 0-12II 1121-05	Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - płytki R10 frezowane - stopnice poz.11	m ² m ²	 19.092	 19.092
				RAZEM	19.092
17	KNR 0-12II 1121-05	Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - podstopnice poz.12	m ² m ²	 10.819	 10.819
				RAZEM	10.819
18	KNR 0-12II 1122-01	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża poz.2+1.90*2+3.00+1.80*2+3.00+1.40*2+2.80*2+2.00*2+3.30	m m	 46.000	 46.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 0-12II 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek poz.18	m m	RAZEM 46.000	46.000
20	KNR 2-02 1114-09 analogia	Listwa wykończeniowa - ćwierćwałek - lub inne wykończenie cokołu poz.19	m m	RAZEM 46.000	46.000
21	KNR AT-31 0505-02	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach 5.07+3.00*1.70	m ² m ²	RAZEM 10.170	10.170
22	KNR AT-31 0505-04	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ościeżach poz.21	m ² m ²	RAZEM 10.170	10.170
23	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 1.80*2.00	m ² m ²	RAZEM 3.600	3.600
24	KNR 7-12 0105-02	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych poz.23	m ² m ²	RAZEM 3.600	3.600
25	KNR 7-12 0204-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chloroakuczkowymi konstrukcji kratowych poz.23	m ² m ²	RAZEM 3.600	3.600
26	KNR 7-12 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chloroakuczkowymi konstrukcji kratowych poz.23	m ² m ²	RAZEM 3.600	3.600
27	KNR 2-02 1207-05	Balustrady schodowe stalowe ocynkowane, malowane proszkowo poz.2	m m	RAZEM 16.900	16.900
				RAZEM	16.900