

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania sali szkolnej na potrzeby jadalni
ADRES INWESTYCJI : Złochowice, ul. Wesoła 3, 42-151 Waleńczów
INWESTOR : Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Złochowicach
ADRES INWESTORA : Złochowice, ul. Wesoła 3, 42- 151 Waleńczów
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Miron Romański
DATA OPRACOWANIA : 22.05.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.05.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby - lamperia (8.41+6.23*2)*1.50 (3.17*2+3.06*2)*1.50	m ² m ² m ²	 31.305 18.690	
				RAZEM	49.995
2	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie 2.40*2.08*3+1.80+1.60	m ² m ²	 18.376	
				RAZEM	18.376
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - drzwi do pomieszczenia 013 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - sufit i podłoga 49.76*2 7.35*2	m ² m ² m ²	 99.520 14.700	
				RAZEM	114.220
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (8.41+6.23*2)*1.75 (3.17*2+3.06*2)*1.25	m ² m ² m ²	 36.523 15.575	
				RAZEM	52.098
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe pod lamperię (8.41+6.23*2)*1.50	m ² m ²	 31.305	
				RAZEM	31.305
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - pod płytki ścienne (3.14*2+3.06*2)*2.00	m ² m ²	 24.800	
				RAZEM	24.800
8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów 57.11	m ² m ²	 57.110	
				RAZEM	57.110
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (8.41+6.23*2)*3.25 (3.14*2+3.06*2)*1.25	m ² m ² m ²	 67.828 15.500	
				RAZEM	83.328
10	KNR 4-01 1206-02 analogia	Dwukrotne malowanie żelem lamperyjnym tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania poz.6	m ² m ²	 31.305	
				RAZEM	31.305
11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi tynków z szpachlowaniem nierówności poz.8+poz.9	m ² m ²	 140.438	
				RAZEM	140.438
12	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (3.14*2+3.06*2)*2.00	m ² m ²	 24.800	
				RAZEM	24.800
13	KNR 0-12II 0829-09	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną poz.12	m ² m ²	 24.800	
				RAZEM	24.800
14	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe układane na klej - przygotowanie podłoża 49.76 7.35	m ² m ² m ²	 49.760 7.350	
				RAZEM	57.110
15	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe układane na klej metodą kombinowaną poz.14	m ² m ²	 57.110	
				RAZEM	57.110
16	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytkowe - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 8.41*2+6.23*2	m m	 29.280	
				RAZEM	29.280
17	KNR 0-12II 1120-03	Cokoliki płytkowe - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.16	m m	 29.280	
				RAZEM	29.280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - ćwierćwałek lub inne wykończenie poz.17	m m	 29.280	 29.280
				RAZEM	29.280